


Przedmiar.

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsypu i komórki zsykowych.			
1.1 KNRW 401/346/3 Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły, 2,5 m ² * 11 kond.	27,5		m ²
1.2 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami	1		kpl
1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka kołnierza rury w komorze czyszczaka	0,024		m ³
1.4 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami na półpiętrach zabudowa	11		szt
1.5 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m ² - analogia: demontaż szuflad zsykowych	11		szt
1.6 KNR 202/335/2 (1) Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych, pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsykowego z rury kamionkowej	11,5		szt
1.7 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0 mm - analogia: montaż rury zsykowej	34,1		m
1.8 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	19		złącze
1.9 KNR 202/1219/4 Klamry wstawowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsykowej	11		szt
1.10 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuw na wylocie	1		szt
1.11 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsykowe	11		szt
1.12 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	11		szt
1.13 KNR 712/201/6 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi ponad 219 mm, farba olejna - rura zsykowa obustronnie	128,5		m ²
1.14 KNR 712/210/1 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze	21,4		m ²
1.15 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsykowa, szuflady	58,02		m ²
1.16 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu	232		szt
1.17 KNR 402/204/4 Analogia: podłączenie istniejącego odpowietrzenia zsypu	1		szt
1.18 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m ² , przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów	11		szt
1.19 KNRW 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi do 6 mm	66		kg
1.20 Wycena własna: montaż pretów kotwiących ścianki do betonu na kotwie chemicznej	66		szt
1.21 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	30,8		m ²
1.22 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wyspów stalowych, do 0,5 m ² - obsadzenie szuflady zsykowej	11		szt
1.23 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m ²	27,5		m ²
1.24 KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity i ściany pozostałe	206,47		m ²
1.25 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	233,97		m ²
1.26 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	34,98		m ²
1.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	114,73		m ²
1.28 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	84,26		m ²
1.29 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi	35,2		m ²
1.30 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynekowe i półskrzynekowe	6		szt
1.31 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykle	6		szt

Podstawa nakiadu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.32 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m ² - drzwi do komórek zsyphowych	44		m ²
1.33 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg korytarzy folią	110		m ²
1.34 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzin rolowanych pcv z listwami cokołowymi	34,98		m ²
1.35 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	34,98		m ²
1.36 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	34,98		m ²
1.37 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające z masy Lerotex, grubość 1-3 mm	34,98		m ²
1.38 KNR 401/707/5 (1) Analogia: przygotowanie podłoża pod montaż listew przyściennych	87,4		m
1.39 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	34,98		m ²
1.40 KNR 202/1114/9 Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych - analogia: listwa wykańczająca w progu drzwi	8,8		m
1.41 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone - wymiana	79,64		m
1.42 KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku	14		m ³
1.43 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	14		m ³
1.44 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	14	9,00	m ³
1.45 Wycena własna: Koszt utylizacji	14		m ³
2 Remont komory zsyphowej.			
2.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	85,2		m ²
2.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeżo 20% pow. ścian	11,76		m ²
2.3 KNR 401/713/3 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	47,04		m ²
2.4 KNR 401/713/4 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	26,4		m ²
2.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	85,2		m ²
2.6 KNR 401/711/9 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	11,76		m ²
2.7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	85,2		m ²
2.8 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	26,4		m ²
2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	58,8		m ²
2.10 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	26,4		m ²
2.11 KNR 402/216/6 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego, Fi 100 mm	1		szt
2.12 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	26,4		m ²
2.13 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	26,4		m ²
2.14 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm	26,4		m ²
2.15 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	26,4	2,00	m ²
2.16 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	26,4		m ²
2.17 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farbą epoksydową do betonu	26,4		m ²
2.18 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane - drzwi stalowe	1		szt
2.19 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m ² - drzwi	8		m ²
2.20 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	1,5		m ³

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.21 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	1,5		m3
2.22 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1,5	9,00	m3
2.23 Wycena własna: Koszt utylizacji gruzu	1,5		m3


Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnopodowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93