

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji gazowej - zakres prac na klatce schodowej.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Ondraszka 19
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice ul. Mikołowska 125a

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : Luty 2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m		
d.1	0308-01	305	m	305,000	
				RAZEM	305,000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m		
d.1	0308-02	108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
3	KNR 4-02W	Demontaż odwadniaczy gazowych rurowych o średnicy 40-50mm - analogia za-	szt		
d.1	0314-03	spawanie starych podejść	szt	93,000	
		93		RAZEM	93,000
4	KNR 4-02W	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 25 mm - analogia	szt		
d.1	0505-02	93	szt	93,000	
				RAZEM	93,000
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl		
d.1	0309-02	64	kpl	64,000	
	korekta ob-	29	kpl	29,000	
	miaru			RAZEM	93,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż liczników gazu	szt		
d.1	0317-07	64	szt	64,000	
	korekta ob-	29	szt	29,000	
	miaru			RAZEM	93,000
7	KNR 4-02	Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia	szt		
d.1	0313-01	93	szt	93,000	
				RAZEM	93,000
8	KNR 2-15	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawa-	m		
d.1	0303-01	nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	305,000	
		305		RAZEM	305,000
9	KNR 2-15	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawa-	m		
d.1	0303-01	nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	108,000	
		108		RAZEM	108,000
10	KNR 2-15	Zawór w instalacjach gazów - analogia belki pod gazomierze	kpl		
d.1	0612-01	93	kpl	93,000	
				RAZEM	93,000
11	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt		
d.1	0310-02	93	szt	93,000	
				RAZEM	93,000
12	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do ga-	kpl		
d.1	0306-02	zomierza na ścianach	kpl	93,000	
		93		RAZEM	93,000
13	KNR 2-15	Montaż zdemontowanych gazomierzy	kpl		
d.1	0312-02	93	kpl	93,000	
				RAZEM	93,000
14	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do	m ²		
d.1	0101-04	trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do	m ²	28,731	
		57mm	m ²	16,956	
		3,14*0,03*305	m ²	0,003	
		3,14*0,05*108			
		0,003			
	korekta ob-				
	miaru				
				RAZEM	45,690
15	KNR 7-12	Odtłuszczenie rurociągów stalowych	m ²		
d.1	0105-04	45,69	m ²	45,690	
				RAZEM	45,690
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania minowymi, rurociągów stalowych o	m ²		
d.1	0201-04	średnicy zewnętrznej do 57mm	m ²	45,690	
		45,69		RAZEM	45,690
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, rurociągów	m ²		
d.1	0209-04	stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm - dwukrotnie	m ²	45,690	
		45,69			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,690
18	KNR 2-15 d.1 0305-02	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 413	m m	413,000	
				RAZEM	413,000
19	KNR 2-15 d.1 0305-01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych 87	lok lok	87,000	
				RAZEM	87,000
20	KNR 4-02 d.1 0313-01	Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
21	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 40cm 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
22	KNR 4-03 d.1 1008-02	Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury 32mm i długości do 1m w ścianie 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
23	KNR-W 2-18 d.1 0601-01	Analogia - uszczelnienie silikonem trudnopalnym przestrzeni między rurą ochronną do 50mm a rurą przewodową 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
24	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
25	KNR 4-01 d.1 0706-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 174	szt szt	174,000	
				RAZEM	174,000
26	KNR 4-01 d.1 1202-02	Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 17,4	m ² m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
27	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 2,14	m ³ m ³	2,140	
				RAZEM	2,140
28	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km 2,14	m ³ m ³	2,140	
				RAZEM	2,140
29		Utylizacja gruzu na wysypisku 2,14	m ³ m ³	2,140	
				RAZEM	2,140
2		Mieszkania			
30	KNR 4-02 d.2 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm 87*1,00	m m	87,000	
				RAZEM	87,000
31	KNR INSTAL d.2 0401-02	Rurociągi miedziane na ścianach o śr. zew. 15 mm i gr. ścianek 1.0 mm 87*1,00	m m	87,000	
				RAZEM	87,000
32	KNR 2-15W d.2 0117-02	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych o średnicy nominalnej 20mm - połączenie z częścią stalową 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000
33	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych 87	lok lok	87,000	
				RAZEM	87,000
34	KNR 4-02 d.2 0313-01	Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia 87	szt szt	87,000	
				RAZEM	87,000