

PRZEDMIAR ROBÓT

montaż kanałów pionowych i poziomych dla instalacji teletechnicznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 83-83G w Katowicach.

Lp.	Podst.	Opis	Jednost.	Ilość
1/	KNR 4-03 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm i śr. 40 mm	otw.	120
2/	KNR-W5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCV o szer. podstawy do 130 mm	m	112
3/	KNR-W5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCV o szer. podstawy do 60 mm	m	264
4/	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	48,00
5/	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykl. kat III o szer. do 10 cm, pokr. bruzdy z przew.	m	48,00
6/	KNR 4-01 0804-01	Uzupełnienie cementowej posadzki lub sufitu z zatarciem na gładko	miejsc	80
7/	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach o dł do 2 ceg. i śr. do 25mm	otw.	16
8/	KNR-W5-08 0705-09	Montaż pokryw do korytek	m	376,00