

## Opis

Przyjęto utrudnienie: R = 1,3.

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont tynków.			
1.1 Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, innych elementów.	3		r-g
1.2 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie, drzwi, balustrady	14		m2
1.3 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	14		m2
1.4 BC 2/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, skośnych, cylindrycznych	45,9		m2
1.5 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - sufit	1		m2
1.6 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2		m2
1.7 BC 2/201/3 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, sufitowych	12,6		m2
1.8 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, preparatem Ceresit CT 17	58,5		m2
1.9 KNR 401/704/2 Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych	6,9		m2
1.10 KNR 401/726/3 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	6,9		m2
1.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	28		m2
1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	41		mb
1.13 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego lub mozaikowego, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	40,6		m2
1.14 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego lub mozaikowego, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	40,6		m2
1.15 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa - elewacja / powierzchnie zewnętrzne	17,9		m2
1.16 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - belka pod sufitem	1		m2
1.17 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne - belka, drzwi do komory zsykowej	6,3		m2
1.18 KNR 712/204/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania	6,3		m2
1.19 KNR 712/213/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	6,3		m2
1.20 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia	10		m2
2 Zadanie - remont pokrycia.			
2.1 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - pokrycie.	22		m2
2.2 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	24,2		m2
2.3 KNRW 401/519/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	22		m2
2.4 KNRW 401/519/4 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia - wywiniecie na elewację.	2,2		m2
2.5 KNR AT 27/515/4 Analogia: Uszczelnienie obróbki na elewacji.	5,4		m
2.6 KNR 401/1212/25 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	3,4		m
2.7 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie - obróbki wiatrowe, nadrynnowe	2,6		m2

Piotr Widenka  
Inspektor Nadzoru  
ds. ogólnobudowlanych  
SM "Górniki" w Katowicach  
upr. bud nr 89/93