

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - wymiana 2 piony.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Janasa 3 a.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice ul. Mikołowska 125a
DATA OPRACOWANIA : 03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024 r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pion deszczowy.			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
d.1	0702-02	((2,60*12)*2)*2	m	124,800	
				RAZEM	124,800
2	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	(1*12)*2	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-05	(2,60*1)*2	m	5,200	
		(2,60*12)*2	m	62,400	
		(2,70*1)*2	m	5,400	
		(0,35*12)*2	m	8,400	
				RAZEM	81,400
4	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm	szt.		
d.1	0234-14	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-04	(2,60*1)*2	m	5,200	
		(2,60*12)*2	m	62,400	
		(2,70*1)*2	m	5,400	
		(0,35*12)*2	m	8,400	
				RAZEM	81,400
6	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.1	0217-03	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kompensacja V piętro	szt.		
d.1	0421-02	4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na ostatniej kondygnacji	szt.		
d.1	0208-05	1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy (analogia 160 mm)	szt.		
d.1	0208-05	1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	((2,50*12)*2)*2	m	120,000	
				RAZEM	120,000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m		
d.1	0308-01	0,80*8	m	6,400	
				RAZEM	6,400
12	KNR 4-02W	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20mm	szt.		
d.1	0505-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 4	Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0517-01	3*8	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
14	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl		
d.1	0309-02	8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR-W 4-02	Demontaż liczników gazu	szt.		
d.1	0317-07	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 4-02	Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia	szt.		
d.1	0313-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 2-15	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80*8	m	6,400	
				RAZEM	6,400
18	KNR 2-15 d.1 0306-02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach 8	kpl		
			kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR 2-15 d.1 0312-02	Montaż zdemontowanych gazomierzy 8	kpl		
			kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 7-12 d.1 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,03*8	m ²		
			m ²	0,754	
				RAZEM	0,754
21	KNR 7-12 d.1 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 3,14*0,03*8	m ²		
			m ²	0,754	
				RAZEM	0,754
22	KNR 7-12 d.1 0201-04	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,03*8	m ²		
			m ²	0,754	
				RAZEM	0,754
23	KNR 7-12 d.1 0209-04	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm - dwukrotne 3,14*0,03*8	m ²		
			m ²	0,754	
				RAZEM	0,754
24	KNR 2-15 d.1 0305-02	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 2-15 d.1 0305-01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych 8	lok		
			lok	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR 4-02 d.1 0313-01	Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia 8	szt		
			szt	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR-W 2-15 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem 8	lokali		
			lokali	8,000	
				RAZEM	8,000
28	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów ((1,10*12)*0,20*2)*2	m ²		
			m ²	10,560	
				RAZEM	10,560
29	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm ((1,50*12)*2)*2	m		
			m	72,000	
				RAZEM	72,000
30	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm (1*12)*2	szt.		
			szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
31	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (((2,50*12)*2)*0,02)*2 (0,02*12)*2	m ³		
			m ³	2,400	
			m ³	0,480	
				RAZEM	2,880
32	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 2,880*1	m ³		
			m ³	2,880	
				RAZEM	2,880
33	d.1	Składowanie gruzu na wysypisku 2,880*1	m ³		
			m ³	2,880	
				RAZEM	2,880

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94