

## Przedmiar.

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont zsypu i komórki zsypowych.			
1.1 KNRW 401/346/3 Rozębranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły, 2,0 m <sup>2</sup> * 11 kond.	20		m <sup>2</sup>
1.2 Wycena własna: usunięcie śmieci oraz dezynfekcja za rurami	1		kpl
1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozbiórka kołnierza rury w komorze czyszczaka	0,024		m <sup>3</sup>
1.4 Wycena własna: tymczasowe zabezpieczenie pomieszczeń z szufladami na półpiętrach zabudowa	10		szt
1.5 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m <sup>2</sup> - analogia: demontaż szuflad zsypowych	12		szt
1.6 KNR 202/335/2 (1) Zsyp śmieciowy z rur kamionkowych, pion zsypu (na 1 kondygnację) - analogia: demontaż leja zsypowego z rury kamionkowej	11,5		szt
1.7 KNR 709/2109/1 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0 mm - analogia: montaż rury zsypowej	34,1		m
1.8 KNR 709/110/1 Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 503.0/11.0 mm, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	19		złącze
1.9 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe - analogia: konstrukcje wsporcze dla rury zsypowej	11		szt
1.10 Wycena własna: wykonanie i montaż zasuwy na wylocie	1		szt
1.11 Wycena własna: wycinanie otworów na szuflady zsypowe	10		szt
1.12 KNR 202/1219/2 Wsypy do śmieci - analogia: wykonanie i montaż szuflad z obudową i uszczelką, przyjąć R=1,2 za szlifowanie spawów	10		szt
1.13 KNR 712/201/6 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi ponad 219 mm, farba olejna - rura zsypowa obustronnie	128,5		m <sup>2</sup>
1.14 KNR 712/210/1 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania - szuflady, konstrukcje wsporcze	21,4		m <sup>2</sup>
1.15 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho - rura zsypowa, szuflady	58,02		m <sup>2</sup>
1.16 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu	232		szt
1.17 KNR 402/204/4 Analogia: podłączenie istniejącego odpowietrzenia zsypu	1		szt
1.18 KNRW 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2 m <sup>2</sup> , przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie stropów	11		szt
1.19 KNRW 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi do 6 mm	66		kg
1.20 Wycena własna: montaż pretów kotwiących ścianki do betonu na kotwie chemicznej	66		szt
1.21 KNRW 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	20		m <sup>2</sup>
1.22 KNRW 401/324/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych ram, wycieraczek, wsypów stalowych, do 0,5 m <sup>2</sup> - obsadzenie szuflady zsypowej	10		szt
1.23 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m <sup>2</sup> , w tym uzupełnienie brakujących na ścianach pozostałych	24		m <sup>2</sup>
1.24 KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobienie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - sufity i ściany pozostałe	204,6		m <sup>2</sup>
1.25 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	2,5		m <sup>2</sup>
1.26 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	228,6		m <sup>2</sup>
1.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	30,7		m <sup>2</sup>
1.28 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	82		m <sup>2</sup>
1.29 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	115,9		m <sup>2</sup>
1.30 Wycena własna: dostawa skrzydeł drzwiowych - pełne płytowe	3		szt
1.31 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	25,1		m <sup>2</sup>
1.32 KNR 401/1215/2 Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) - drzwi	16,2		m <sup>2</sup>

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.33 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynek i półskrzynek - nowe i istniejące	6		szt
1.34 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykle	3		szt
1.35 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - wszystkie drzwi z ościeżnicami do komórek zsypowych	36,8		m <sup>2</sup>
1.36 KNR 401/1209/13 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52 m <sup>2</sup>	8		szt
1.37 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg korytarzy folia	110		m <sup>2</sup>
1.38 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzin rolowanych pcv z listwami cokołowymi	30,7		m <sup>2</sup>
1.39 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	30,7		m <sup>2</sup>
1.40 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	4		miejsce
1.41 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	33,8		m <sup>2</sup>
1.42 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające z masy Lerotex, grubość 1-3 mm	33,8		m <sup>2</sup>
1.43 KNR 401/707/5 (1) Analogia: przygotowanie podłoża pod montaż listew przyściennych	77,3		m
1.44 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	33,8		m <sup>2</sup>
5 KNR 202/1114/9 Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych - analogia: listwa wykańczająca w progu drzwi	8,8		m
1.46 KNR 202/9911/4 (WaCeTOB 11/92) Analogia: listwy przyścienne z pcv montowane na kołki	77,3		m
1.47 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne - pomieszczenie z komorą czyszczącą, malować dwukrotnie	22,9	2,00	m <sup>2</sup>
1.48 KNR 401/106/4 Analogia: usunięcie gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych z budynku	14		m <sup>3</sup>
1.49 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km - gruz, inne materiały rozbiórkowe	14		m <sup>3</sup>
1.50 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	14	9,00	m <sup>3</sup>
1.51 Wycena własna: Koszt utylizacji	14		m <sup>3</sup>
2 Remont komory zsypowej.			
2.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	83,9		m <sup>2</sup>
2.2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% pow. ścian	16,8		m <sup>2</sup>
2.3 KNR 401/713/3 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	53,8		m <sup>2</sup>
2.4 KNR 401/713/4 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	13,3		m <sup>2</sup>
2.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	83,9		m <sup>2</sup>
2.6 KNR 401/711/9 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	16,8		m <sup>2</sup>
2.7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	83,9		m <sup>2</sup>
2.8 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	13,3		m <sup>2</sup>
2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	70,6		m <sup>2</sup>
2.10 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	3		miejsce
2.11 KNR 402/216/6 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego, Fi 100 mm	1		szt
2.12 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych	13,3		m <sup>2</sup>
2.13 KNRW 202/1129/1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowa	13,3		m <sup>2</sup>
2.14 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farbą epoksydową do betonu	13,3		m <sup>2</sup>
2.15 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane - drzwi stalowe	1		szt
2.16 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - drzwi	3,6		m <sup>2</sup>

Brynowska 57A - remont zsyphu

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2.17 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	0,5		m3
2.18 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	0,5	9,00	m3
2.19 Wycena własna: Koszt utylizacji gruzu	0,5		m3

**Piotr Widenka**  
Inspektor Nadzoru  
ds. Ogólnobudowlanych  
SM "GÓRNIK" w Katowicach  
upr. bud. nr 6100