

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

Wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3 a w Katowicach.

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji.

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wymiany pionu kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym SM „Górnik” przy ul. Janasa 3 a (2 piony) w Katowicach.

2. Zakres robót.

1. Roboty budowlane polegające na przekucia stropów. Zabetonowanie otworów w stropach po robotach instalacyjnych. Malowanie ścian i sufitów.
2. Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
4. Montaż nowej instalacji kanalizacji deszczowej.
5. Przełożenie instalacji gazowej w miejscach kolizyjnych.

3. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów nowej kanalizacji sanitarnej powinny zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności

1. Bezpieczeństwa pożarowego.
2. Bezpieczeństwa użytkowania.
3. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
4. **Instalacja kanalizacyjna (przewody i kształtki) wykonana w systemie niskosumowym (np. Magna – Plast typ HT plus lub równoważnym) .**
5. Instalacja gazu rury stalowe czarne bez szwu.

4. Transport.

Dostawa nowych materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki powinien odbywać się w sposób nie powodujący dewastacji terenów zielonych i utwardzonych. Wywóz materiałów z rozbiórki z ich utylizację przewidzieć do najbliższego składowiska odpadów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami transportu po drogach publicznych.

II. Wykonanie robót.

1. Roboty przygotowawcze.

Przed planowanym rozpoczęciem robót należy dostarczyć do Administracji harmonogram prowadzonych prac (najpóźniej w dniu przekazania terenu robót).

2. Roboty demontażowe.

1. Roboty budowlane.
2. Demontaż pionu kanalizacji deszczowej.
3. Demontaż instalacji gazowej (miejsca kolizyjne).

3. Roboty montażowe.

1. Instalacja kanalizacyjna.
 - Montaż pionu kanalizacyjnego deszczowego dn 160 mm rury z PCV.
 - Montaż czyszczaków kanalizacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym nad posadzką oraz na 5 piętrze.
 - Połączenie nowej kanalizacji z istniejącą instalacją kanalizacyjną.
2. Instalacja gazowa.
 - Montaż instalacji gazu.
 - Odpowietrzenie oraz próby szczelności w mieszkaniach.
3. Roboty budowlane.
 - Wykonanie tynku oraz malowanie farbą emulsyjną w ścian i sufitów oraz ścian farbą olejną.
 - Zabetonowanie przekuć przez stropy.

4. Wymagane dokumenty przy odbiorze robót.

Rury instalacyjne muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne oraz Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Kierownik Administracji
Osiedla „Załęże”
Danuta Smolicka