

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie zabudowy i drzwi p.pożarowych dymoszczelnych.			
1.1 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty	30		szt
1.2 KNR 401/1301/3 (2) Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste	2,3		m
1.3 KNR 14/2010/1 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, płyta g-k ognioodporna, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - przyjąć R=2,0 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	7,3		m2
1.4 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt - analogia: dodatkowa płyta FERMACEL gr. 6 mm od zewnątrz.	7,3		m2
1.5 Wycena własna: dostawa i montaż kompletnych drzwi stalowych przeciwpożarowych i dymoszczelnych EIS30 - wg specyfikacji	1		szt
1.6 KNR 202/1214/5 Poręcze do schodów stalowych - pochwyty montowane do ścian, 2 sztuki	5,6		m
1.7 Wycena własna: wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.	1		kpl
2 Klatka schodowa - malowanie.			
2.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	8		r-g
2.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ze ścian malowanych emulsja i sufitów	529,8		m2
2.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	7,5		m2
2.4 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	380,4		m2
2.5 KNR 401/713/4 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	380,4		m2
2.6 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 - likwidacja spękań	26		m
2.7 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe - szer. do 15 cm	3,9		m2
2.8 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	3,9		m2
2.9 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	3,9		m2
2.10 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	3,9		m2
2.11 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod gładzie i lamperie	910,2		m2
2.12 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	253,6		m2
2.13 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	276,2		m2
2.14 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży katownikami aluminiowymi	227,5		mb
2.15 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym - analogia: listwa okapowa na policzkach biegów schodowych	23,6		mb
2.16 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	529,8		m2
2.17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	276,2		m2
2.18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	253,6		m2
2.19 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia, policzki schodów	385,4		m2
2.20 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne - policzki stopni	23,6		m
2.21 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady, klamry wyłazowe na dach	24,8		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedr.
2.22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50 mm, 2-krotne - rury c.o.	60,3		m
2.23 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m <sup>2</sup> - drzwi drewniane	41,3		m <sup>2</sup>
2.24 KNR 401/1209/13 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52 m <sup>2</sup>	9		szt
2.25 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	17,3		m <sup>2</sup>
2.26 KNR 401/1212/23 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	4,3		m
2.27 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, inne	170		m <sup>2</sup>
2.28 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	170		m <sup>2</sup>
2.29 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	219	4,00	m <sup>2</sup>
2.30 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	87	4,00	szt
2.31 Wycena własna: wymiana zasuwki wyłazu dachowego na otwieranie boczne	1		szt
2.32 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3 m - analogia: drabina stalowa malowana proszkowo	1,5		m
2.33 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	25		szt
2.34 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	2		m <sup>3</sup>
2.35 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	2	9,00	m <sup>3</sup>
2.36 Koszt wysypiska	2		m <sup>3</sup>
<b>3 Remont posadzek i schodów</b>			
3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny i płytki pcv, łącznie z listwami cokołowymi pcv	121,1		m <sup>2</sup>
3.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - posadzki z płytek ceramicznych z cokołami, przyjąć R=1,15 za cokoliki, OPCJA	34,6		m <sup>2</sup>
3.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach - usunięcie resztek kleju	34,6		m <sup>2</sup>
3.4 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - biegi schodowe	50,6		m
3.5 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - posadzki, schody	281,5		m <sup>2</sup>
3.6 KNR 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m <sup>2</sup>	12		miejsce
3.7 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit - analogia: gruntowanie podłoża nienasiakliwego pod płytki gresowe	281,5		m <sup>2</sup>
3.8 KNR 401/710/1 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) - po zerwanych cokolikach	10,1		m <sup>2</sup>
3.9 BC 2/211/6 (1) Analogia: wyrównanie powierzchni podstopnic	12,4		m <sup>2</sup>
BC 2/217/2 Wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - wyrównanie podłoża posadzek pod okładziny z płytek gresowych, przyjęto 30% powierzchni posadzek	69,5		m <sup>2</sup>
3.11 ORGB 202/2805/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m <sup>2</sup> , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	231,7		m <sup>2</sup>
3.12 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	49,8		m <sup>2</sup>
3.13 ORGB 202/2809/2 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m <sup>2</sup> , płytki 12,5x25, zaprawa "Ceresit"	355,5		m
3.14 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca - analogia: listwy dylatacyjne, progowe, inne	14,4		m
3.15 Wycena własna: skrócenie skrzydeł drzwiowych niezależnie od rodzaju	13		szt
3.16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	2,5		m <sup>3</sup>
3.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	2,5		m <sup>3</sup>
3.18 Wycena własna: koszt utylizacji gruzu	0,9		m <sup>3</sup>
3.19 Wycena własna: koszt utylizacji wykładzin pcv	1,6		m <sup>3</sup>
<b>4 Białkowanie piwnic - korytarze i pomieszczenia gospodarcze.</b>			
4.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity	1 053		m <sup>2</sup>

Ligocka 7A - remont klatki schodowej

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
4.2 KNR 401/710/1 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) - naprawy miejscowe, ilość łączna	12		m <sup>2</sup>
4.3 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	838		m <sup>2</sup>
4.4 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	215		m <sup>2</sup>
4.5 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folia - analogia: drzwi, okienek	74		m <sup>2</sup>
4.6 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	215	2,00	m <sup>2</sup>
4.7 Wycena własna: wywóz i utylizacja odpadów	0,5		m <sup>3</sup>

**Piotr Widenka**  
Inspektor Nadzoru  
ds. Ogólnobudowlanych  
SM "GÓRNIK" w Katowicach  
upr. bud. nr 89/93