

Opis

Zakres robót dotyczy pomieszczenia wymiennika c.o. i pomieszczenia przynależnego.
Należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją techniczną dot. robót budowlanych oraz z przedmiarami do PT nr 53/2023.

Przedmiar

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---------|-------|---------|
| 1 Roboty budowlane - korekta. | | | |
| 1.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | 19,2 | | m2 |
| 1.2 KNR 401/619/2 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2 | 19,2 | | m2 |
| 1.3 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2 | 2 | | szt |
| 1.4 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50·m2 | 1 | | szt |
| 1.5 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | 19,2 | | m2 |
| 1.6 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - zmniejszenie ilości | -19,2 | | m2 |
| KNR 401/210/13 Wykucie bruzd, beton żwirowy od spodu, przekrój do 0,023·m2 - spękania stropów, przyjąć R=0,2 | 23 | | m |
| 1.8 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; stropy płaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe | 2,3 | | m2 |
| 1.9 KNR 401/708/4 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości 15·cm | 23 | | m |
| 1.10 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne | 123,913 | | m2 |
| 1.11 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym | 16,6 | | mb |
| 1.12 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - wymiennik | 9,585 | | m2 |
| 1.13 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - wymiennik | 27,3 | | m2 |
| 1.14 KNRW 402/217/6 Wymiana wpustu ściekowego, żeliwnego piwnicznego Fi·100·mm | 2 | | szt |
| 1.15 KNRW 402/237/2 Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych - podejść do wpustów | 2 | | szt |
| 1.16 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - wymiennik | 27,3 | | m2 |
| 1.17 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko | 27,3 | | m2 |
| 1.18 KNRW 202/1116/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm - pomieszczenia przynależne, zmniejszenie ilości | -21,23 | | m2 |
| 1.19 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - zmniejszenie ilości | -21,23 | | m2 |
| 1.20 ORGB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" - zmniejszenie ilości | -21,23 | | m2 |
| 1.21 ORGB 202/2809/3 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" - zmniejszenie ilości - zmniejszenie ilości | -18,46 | | m |
| 1.22 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu) | 6 | | miejsce |
| 1.23 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzka pom. przynależne | 18,46 | | m2 |
| 1.24 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm - warstwa wyrównująca posadzek i przygotowanie podłoża | 18,46 | | m2 |
| 1.25 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farba epoksydowa do betonu | 18,46 | | m2 |
| 1.26 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 - drzwi wejściowe do pom. przynależnego | 1 | | szt |
| 1.27 KNRW 401/322/2 Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0·m2 | 1,845 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 1.28 KNRW 401/322/10 Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami | 10 | | m |
| 1.29 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - drzwi techniczne | 1,845 | | m2 |
| 1.30 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki z wkładką patentowa | 1 | | szt |
| 1.31 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku | 2,5 | | m3 |
| 1.32 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km | 2,5 | | m3 |
| 1.33 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km | 2,5 | | m3 |
| 1.34 Wycena własna: opłata za składowisko | 2,5 | | m3 |

Piotr Widenka
 Inspektor Nadzoru
 ds. ogólnobudowlanych
 SM "Górnik" w Katowicach
 upr. bud. nr 89/93