

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - wymiana 5 pionów.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Janasa 7 a.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice ul. Mikołowska 125a

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025 r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/54

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|--|----------------------|--|---------|
| 1 | | Pion deszczowy. | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0702-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm (((2,60*12)*2)*5)*0,10 | m m | 31,200 | |
| | | | | RAZEM | 31,200 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm (1*12)*5 | szt. szt. | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 3 | KNR 4-02 d.1 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku (2,60*1)*5 (2,60*12)*5 (1,70*1)*5 (0,35*12)*5 | m m m m | 13,000 156,000 8,500 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,500 |
| 4 | KNR 4-02 d.1 0234-13 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm 2*5 | szt. szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 5 | KNR-W 2-15 d.1 0207-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (2,60*1)*5 (2,60*12)*5 (1,70*1)*5 (0,35*12)*5 | m m m m | 13,000 156,000 8,500 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,500 |
| 6 | KNR 2-15 d.1 0217-03 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 2*5 | szt. szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 7 | KNR-W 2-18 d.1 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kompensacja V piętro 4*5 | szt. szt. | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 8 | KNR 2-15 d.1 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją w strefie międzystropowej. 1*5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 9 | KNR 2-15 d.1 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy (analogia 160 mm) 1*5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 10 | KNR 4-02 d.1 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm (0,80*11)*3 | m m | 26,400 | |
| | | | | RAZEM | 26,400 |
| 11 | KNR 4-02W d.1 0505-01 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20mm (11)*3 | szt. szt. | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 12 | KNR 4 d.1 0517-01 | Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 15 mm (3*11)*3 | szt. szt. | 99,000 | |
| | | | | RAZEM | 99,000 |
| 13 | KNR 4-02 d.1 0309-02 | Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm 11*3 | kpl kpl | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 14 | KNR-W 4-02 d.1 0317-07 | Demontaż liczników gazu 11*3 | szt. szt. | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 15 | KNR 2-15 d.1 0303-01 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (0,80*8)*3 | m m | 19,200 | |
| | | | | RAZEM | 19,200 |
| 16 | KNR 2-15 d.1 0306-02 | Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach 11*3 | kpl kpl | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 17 | KNR 2-15 d.1 0312-02 | Montaż zdemontowanych gazomierzy 11*3 | kpl kpl | 33,000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|--|--|----------------|--------|
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 18 | KNR 7-12 d.1 0101-04 | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm (3,14*0,10*11)*3 | m ² m ² | 10,362 | |
| | | | | RAZEM | 10,362 |
| 19 | KNR 7-12 d.1 0105-04 | Odtłuszczenie rurociągów stalowych (3,14*0,10*11)*3 | m ² m ² | 10,362 | |
| | | | | RAZEM | 10,362 |
| 20 | KNR 7-12 d.1 0201-04 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm (3,14*0,10*11)*3 | m ² m ² | 10,362 | |
| | | | | RAZEM | 10,362 |
| 21 | KNR 7-12 d.1 0209-04 | Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm - dwukrotnie (3,14*0,10*11)*3 | m ² m ² | 10,362 | |
| | | | | RAZEM | 10,362 |
| 22 | KNR 2-15 d.1 0305-02 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych 11*3 | m m | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 23 | KNR 2-15 d.1 0305-01 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych 11*3 | lok lok | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 24 | KNR 4-02 d.1 0313-01 | Odpowietrzenie instalacji w mieszkaniach - analogia 11*3 | szt. szt. | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 25 | KNR-W 2-15 d.1 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem 11*3 | lokali lokali | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 26 | KNR 4-01 d.1 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm (1*12)*2 | szt. szt. | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 27 | KNR 4-01 d.1 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,10 (0,02*12)*5 | m ³ m ³ m ³ | 0,600 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 28 | KNR 4-01 d.1 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 (((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,10 (0,02*12)*5 | m ³ m ³ m ³ | 0,600 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 29 | d.1 | Składowanie gruzu na wysypisku (((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,10 (0,02*12)*5 | m ³ m ³ m ³ | 0,600 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/52

