

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - wymiana 5 pionów.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Ondraszka 11.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice ul. Mikołowska 125a


SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2025 r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych

Leszek Lechowicz
tytuł B.Ś. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pion deszczowy.			
1	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	(1*12)*5	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-05	(2,60*1)*5	m	13,000	
		(2,60*12)*5	m	156,000	
		(1,70*1)*5	m	8,500	
		(0,35*12)*5	m	21,000	
				RAZEM	198,500
3	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm	szt.		
d.1	0234-14	2*5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Demontaż obudów metalowych wraz z wywozem i utylizacją.	kpl.		
d.1		(1*12)*5	kpl.	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-04	(2,60*1)*5	m	13,000	
		(2,60*12)*5	m	156,000	
		(1,70*1)*5	m	8,500	
		(0,35*12)*5	m	21,000	
				RAZEM	198,500
6	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.1	0217-03	2*5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kompensacja V piętro	szt.		
d.1	0421-02	4*5	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją w strefie międzystropowej.	szt.		
d.1	0208-05	1*5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy (analogia 160 mm)	szt.		
d.1	0208-05	1*5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1	0206-02	(1*12)*2	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	(0.02*12)*5	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 15 (0.02*12)*5	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
13		Składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		(0.02*12)*5	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94