

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - wymiana 5 pionów.  
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Ondraszka 19.  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”  
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice ul. Mikołowska 125a  
  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz  
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Kwiecień 2025 r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru  
ds. sanitarnych  
*Leszek Lechowicz*  
utr. bud. nr 135/50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pion deszczowy.</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm $((2,60*12)*2)*5*0,30$	m m	93,600	93,600
				RAZEM	93,600
2	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm $(1*12)*5$	szt. szt.	60,000	60,000
				RAZEM	60,000
3	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku $(2,60*1)*5$ $(2,60*12)*5$ $(1,70*1)*5$ $(0,35*12)*5$	m m m m	13,000 156,000 8,500 21,000	198,500
				RAZEM	198,500
4	KNR 4-02 d.1 0234-13	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm $2*5$	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
5	KNR-W 2-15 d.1 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych $(2,60*1)*5$ $(2,60*12)*5$ $(1,70*1)*5$ $(0,35*12)*5$	m m m m	13,000 156,000 8,500 21,000	198,500
				RAZEM	198,500
6	KNR 2-15 d.1 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową $2*5$	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2-18 d.1 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kompensacja V piętro $4*5$	szt. szt.	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
8	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją w strefie międzystropowej. $1*5$	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
9	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie z istniejącą kanalizacją na poziomie piwnicy (analogia 160 mm) $1*5$	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm $(1*12)*2$	szt. szt.	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
11	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km $((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,30$ $(0,02*12)*5$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,800 1,200	3,000
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 $((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,30$ $(0,02*12)*5$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,800 1,200	3,000
				RAZEM	3,000
13	d.1	Składowanie gruzu na wysypisku $((2,50*12)*2)*0,02)*5*0,30$ $(0,02*12)*5$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,800 1,200	3,000
				RAZEM	3,000

Inspektor Nadzoru  
ds. sanitarnych  
Leszek Lechowicz  
upr. bud. nr 135/S4